



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO:		Infraestrutura - Execução de Pavimentação asfáltica em CBUQ e Implantação de Guias e Sarjetas de concreto extrusado "in loco".							
LOCAL:		Rua da Consolação, Rua José de Alencar, Rua Peryo Rosa, Rua Manoel Aires de Melo, Rua Luzia Aparecida, Sacomano dos Santos e Rua Maria Augusta - Iaras/SP							
FONTE:		Planilha de Custos - CDHU 185 - Com Desoneração							
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	BDI 18,00%
		1.0	INFRAESTRUTURA URBANA						
			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 585.853,19	
CDHU	02.08.050	1.01	Placa em lama com impressão digital e estrutura em madeira					R\$ 854,15	
		2.0	GUIAS E SARJETAS	M2	4,50	R\$ 160,86	R\$ 189,81	R\$ 854,15	
CDHU	54.01.010	2.01	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	360,90	R\$ 3,57	R\$ 4,21	R\$ 69.622,36	
CDHU	54.06.150	2.02	Execução de perfil extrusado no local	M3	46,92	R\$ 1.230,06	R\$ 1.451,47	R\$ 1.519,39	
		3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ						
			Base de brita graduada	M3	933,09	R\$ 197,36	R\$ 232,88	R\$ 515.376,68	
CDHU	54.03.230	3.02	Imprimação betuminosa ligante	M2	4.665,47	R\$ 7,48	R\$ 8,83	R\$ 217.298,00	
CDHU	54.03.210	3.03	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	139,96	R\$ 1.555,42	R\$ 1.835,40	R\$ 41.196,10	
RECURSOS ESTADUAIS								R\$ 256.882,58	
RECURSOS PRÓPRIOS								R\$ 350.000,00	
TOTAL GERAL								R\$ 235.853,19	
								R\$ 585.853,19	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IARAS, AOS 08 DIAS DE MARÇO DE 2022.

MARCELO DE OLIVEIRA PINTERICH
Responsável Técnico
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 060.119.697/1

MARCOS JOSÉ ROSA
Prefeito Municipal