



PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS



MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO:	INFRAESTRUTURA - Recapeamento asfáltico em CBUQ						
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DE IARAS/SP						
FONTE:	PLANILHA DE CUSTOS - CDHU 182 - DESONERADO					22,00%	
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DIMENSÃO 01	DIMENSÃO 02	QUANTIDADE TOTAL
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
CDHU	02.08.050	1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	2,25	2,00	4,50
		2.0	REPARO PROFUNDO				
CDHU	54.01.030	2.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	35,50	0,35	12,43
CDHU	54.01.210	2.2	Base de brita graduada	M3	35,50	0,32	11,36
CDHU	54.03.240	2.3	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	35,50	1,00	35,50
CDHU	54.03.200	2.4	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	M3	35,50	0,03	1,07
		2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ				
CDHU	54.01.410	2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	830,73	1,00	830,73
CDHU	54.03.230	2.2	Imprimação betuminosa ligante	M2	830,73	1,00	830,73
CDHU	54.03.210	2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	830,73	0,03	24,92

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IARAS, AOS 28 DIAS DE JUNHO DE 2021.

MARCELO DE OLIVEIRA PINTERICH
Responsável Técnico
ART: 28027230210943549
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 060.119.697.1

MARCOS JOSÉ ROSA
Prefeito Municipal